

彝良驰宏矿业有限公司毛坪矿安全环保治理与基础设施完善工程询比采购函

彝良驰宏矿业有限公司毛坪矿安全环保治理与基础设施完善工程，已完成决策工作，采购人为彝良驰宏矿业有限公司。该事项已具备采购条件，已经通过询比采购审批，现进行公开询比采购。

一、项目概况

1. 项目名称：彝良驰宏矿业有限公司毛坪矿安全环保治理与基础设施完善工程

2. 项目地点：云南省昭通市彝良县洛泽河镇

3. 项目类型：建设工程类

4. 工程范围：

①南部工业场地改造工程：一是南部道路改造成沥青混凝土路面，二是初期雨水收集池和空压机冷却水处理，三是材料堆场规划，四是沿河护栏安装，五是毛坪矿摩托车停车位设置。

②职工食堂修缮：毛坪矿职工食堂现操作间漏水、电路不规范、就餐大厅狭窄、仓储空间不合理。为杜绝水电使用安全隐患，提升职工就餐体验，打造标准化食堂，拟对毛坪矿职工食堂进行修缮。

③龙街片区一六八铅锌矿硐口挡墙封堵：新建一道结构强度高、密封性能好的单锥楔形混凝土挡水墙，拆除原有已起裂、部分破坏的坑口建筑物，浇筑新建永久挡水墙，架设两根 DN200 钢管引水，对坑口内侧沿巷道围岩进行锚固与嵌锁，并对裂隙渗水进行止水注浆。

备注：具体详见设计文件（设计图纸因文本格式不便放入采购函，报价单位可自行联系本项目采购联系人提供）及工程量清单

5. 工期：本项目总工期 90 日历天

6. 最高控制价：最高控制总价为 259.14 万元（大写：贰佰伍拾玖万壹仟肆佰元整，含 20 万元暂列金，增值税税率 9%），采用工程量清单计价，合同结算金额以实际发生合格工程量为准。

二、本次采购的范围及要求

1. 报价要求及时间：

（1）报价要求：

新增、变更、漏项部分计价标准：执行《云南省 2020 版消耗量定额及配套计价依据》，新增、变更、漏项工程定额计价百分率 100%（未计价

材不参与下浮），询比文件发出日之后的调价文件不执行。

（2）报价文件：需提交《报价一览表》（见附件1）、《承诺与声明》（见附件2）、工程量清单（附件3）、响应文件（附件4），单位营业执照、资质证书扫描件、人员配置表及相关人员资质证书扫描件等。

（3）报价时间：报价人请于北京时间2026年9月18日11:30前提交经签字盖章的电子报价资料(PDF格式)发送至邮箱 ylchgcglb123@163.com。如需提交纸质版，递交地点及截止时间另行通知。公司将于北京时间2026年9月18日14:30进行比选。

三、资格要求及质量要求

1. 报价人在中华人民共和国境内注册，具有独立的民事诉讼主体资格、符合相关法律法规要求、能够独立履行合同。（相关信息以国家企业信用信息公示系统 <http://www.gsxt.gov.cn/> 查询结果为准）

2. 资质要求：具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质或市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，并持有有效的安全生产许可证。（提供营业执照、资质证、安全生产许可证等扫描件）

3. 财务要求：报价人没有处于被责令停业或财产被接管、冻结、破产状态；须提供（2023-2025年）经第三方审计的财务报表（至少包含：资产负债表、利润表、现金流量表等内容）。

注：报价人的成立时间少于规定年份的，应提供公司成立以来的财务报表或财务报告。

4. 业绩要求：报价人近三年（2023年至今）不少于1个完成或正在开展的类似项目（合同金额100万元以上），并提供业绩证明材料（如合同协议书或竣工验收证明书或业主证明材料等）。

5. 信誉要求：报价人在报名期间和报价有效期内未被列入中国铝业集团有限公司承包商负面清单，不存在被列为失信被执行人的情形，具体认定以全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网(zxgk.court.gov.cn)或国家发展改革委信用中国(www.creditchina.gov.cn)网站检索结果为准。

6. 项目经理要求：拟派项目经理须具有建设行政主管部门颁发的建筑工程二级及以上建造师资格证书（建筑工程专业或市政公用工程专业）和建筑行业主管部门核发的安全生产考核合格证（B证及以上），项目经理为报价人本单位职工，提供项目理由社保部门出具的报价截止日前在报价单位连续三个月的社保缴纳证明材料。（提供项目经理对应建造师资格

证书、安全资格证、业绩证明及社保证明）。

注：报价人成立时间少于规定年限的，应提供自公司成立以来的社保缴纳证明材料。

7. 相关要求：

（1）技术负责人：拟派往本项目的技术负责人须具备建筑工程相关专业中级及以上职称，技术负责人为报价人本单位职工，提供技术负责人由社保部门出具的报价截止日前在报价单位连续三个月的社保缴纳证明材料。（提供技术负责人对应职称证书及社保证明）

（2）专职安全员：本项目须配置专职安全员 1 人及以上，应具备建筑行业主管部门核发的安全生产考核合格证（C 证）；专职安全员为报价人本单位职工。

（3）遵守采购人安全底线要求，建立安全管理体系，有健全完善的安全管理制度和安全管理机构，并提供承诺。

（4）质量要求：符合建设部颁布的《建筑工程施工质量验收统一标准》和相关行业工程质量验收标准，一次性验收合格。

（5）作业现场管理要求：承揽单位在现场施工过程中，必须严格执行《中国铝业集团有限公司施工现场安全规范（试行）》（2026 年 2 月 13 日）文件要求。

（6）其他：本项目不接受联合体报价，严禁转包、违法分包。

四、联系地址

彝良驰宏矿业有限公司装备部。

联系人：罗云剑 电话：15087206427

本询价函的发出，不表示彝良驰宏矿业有限公司有任何的承诺和义务，参与报价的单位存在未中选可能。本次评选结果还需经彝良驰宏矿业有限公司内部审批，如审批不通过，则合同不再签订，彝良驰宏矿业有限公司不对此承担任何责任。报价有效期自提交之日起90日历天，报价人提交报价文件即视为已知悉并愿意承担前述风险。



报价人须知

一、总则

1. 本询价文件仅适用于彝良驰宏矿业有限公司毛坪矿安全环保治理与基础设施完善工程施工询价采购项目。

2. 报价人须完整通读询价采购文件全部章节、附件、承诺书要求，严格按全部条款编制、签署、盖章响应文件；未按文件要求制作、缺失关键资料、未盖章签字的报价文件，直接按无效报价处理。

3. 报价人参与本次询价产生的全部成本，包括资料编制、打印、邮寄、差旅、现场踏勘、检测、人员投入等所有费用，无论是否中选，均由报价人自行全额承担，采购人不承担任何补偿、报销责任。

4. 报价有效期：自报价人提交报价文件当日起 90 日历天，有效期内报价人不得撤回、修改报价。

5. 采购人发布本询价文件不构成缔约承诺，存在报价人全部未中选、内部审批不通过取消采购、终止项目等情形，采购人无需承担任何赔偿、补偿责任，报价人提交文件即视为自愿接受该风险。

二、项目概况、控制价与工期节点说明

1. 项目最高含税控制总价上限 259.14 万元（含 20 万元暂列金），增值税税率 9%，采用工程量清单全费用综合单价计价，最终结算价款按现场实际完成合格工程量核算。

2. 总工期 90 日历天

3. 新增、变更、漏项工程计价标准：执行《云南省 2020 版消耗量定额及配套计价依据》，定额计价百分率 100%（未计价主材不参与下浮），询价文件发出日后出台的调价文件不予执行。

三、报价文件全套编制要求（缺一即弃权）

报价人须合并所有资料为单一 PDF 文件，邮件命名格式：报价单位名称—彝良驰宏矿业有限公司毛坪矿安全环保治理与基础设施完善工程报价响应文件，在 2026 年 9 月 18 日 11:30 前发送至指定邮箱 ylchgcglb123@163.com，若需提交纸质版文件，递交时间、地点另行通知。全套文件包含：

1. 商务报价资料

（1）附件 1《报价一览表（报价函）》；

（2）附件 2《报价承诺与声明》（缺失直接无效报价）；

(3) 附件 3 工程量清单；

2. 技术响应文件（附件 4）

(1) 响应一览表、报价函、法定代表人身份证明、授权委托书；

(2) 报价人基本情况表、全套资格证明材料；

(3) 项目管理机构、项目经理、安全管理人员、主要施工人员简历及证件；

(4) 拟投入施工设备、阶段性劳动力计划表；

(5) 完整施工组织方案，包含分阶段进度计划、资源保障、安全文明施工、质量管控措施；

(6) 其他。

3. 专项承诺书（全部加盖公章，缺任一份作弃权处理）

(1) 不拖欠农民工工资承诺书；

(2) 安全底线承诺书；

(3) 现场踏勘充分了解承诺书；

(4) 按期完工承诺（承诺接受逾期扣款、解约条款）；

(5) 无安全事故承诺书；

(6) 安全管理制度承诺书；

(7) 遵纪守法承诺书；

(8) 无因拖欠农民工工资引发的群体性事件承诺书；

4. 资质扫描件：营业执照、建筑工程施工总承包叁级及以上资质或市政公用工程施工总承包叁级及以上资质、有效安全生产许可证；项目经理二级及以上注册建造师（建筑工程专业或市政公用工程专业）及安全生产考核合格证（B 证）、近 3 个月社保缴纳证明；专职安全员安全生产考核合格证（C 证）；所有人员身份证正反面。

四、开评、评比、定选规则

1. 开评时间：2026 年 9 月 18 日 14:30，采购人组织现场开评，现场宣读报价人名称、总报价、定额计价百分率、工期承诺等关键内容。

2. 询比采购小组由 5 人组成，采用综合评分法（总分 100 分），先开展资格初审，资格不满足直接否决报价，不再打分；资格合格单位再开展技术、报价分项打分，按总分从高至低排序推荐成交候选人。

3. 采购人依据询比采购小组评审结果，履行公司内部审批流程，审批通过后公示中选单位，公示无异议后签订施工合同；若内部审批不予通过，本次询比作废，不签订合同，采购人不承担责任。

4. 评比打分权重：综合实力及施工实施方案 40 分、报价相关 60 分。

五、无效报价认定情形（存在任意一条直接作废）

1. 全套报价文件未加盖报价人公章，或法定代表人、授权代理人未签字；

2. 企业资质、安全生产许可证、项目经理、安全员证件、社保不满足询比文件硬性资格条款；

3. 报价人总报价高于 259.14 万元最高控制价；

4. 提供虚假营业执照、资质、人员证书、社保等证明材料；

5. 疑似围标、串标、行贿、恶意低价等违法违规竞争行为；

6. 缺失报价承诺与声明、报价函、工程量清单、项目实施方案、人员业绩、专项承诺书等核心必备文件；

7. 未承诺询比文件约定的工期要求，或不认可文件约定逾期扣款、解约考核条款；

8. 报价文件未按规定命名且经提示拒不更正的，做无效报价处理、逾期提交邮件。

六、其他约定

1. 本项目不接受联合体报价，成交后严禁整体转包、违法分包主体工程及关键施工内容，一经发现采购人有权立即解除合同，没收履约保证金并依法追究其违约责任。

2. 询比文件、响应文件、成交通知书、施工合同、各类承诺书均为约束双方的有效文件，文件内容冲突时，按以下优先级执行：施工合同优先于询比采购文件，询比采购文件优先于报价人响应文件。

3. 本询比采购文件最终解释权归彝良驰宏矿业有限公司装备部所有。

联系人：罗云剑

联系电话：15087206427



评比办法（综合评分法 总分 100 分）

一、评比原则

询价采购小组遵循公平、公正、科学、择优原则开展评审工作。本项目采用资格后审，资格审查不合格，直接否决其报价，不进入后续打分环节。

二、资格审查否决项（全部满足方可进入打分）

①营业执照、建筑工程施工总承包叁级及以上资质或市政公用工程施工总承包叁级及以上资质证书合法、在有效期内；

②项目负责人及团队人员配置满足采购文件要求；

③无不良信誉记录，未列入中铝集团黑名单。

三、详细评分标准

在响应人资质满足要求的前提下进行打分，评比总分100分，其中企业综合实力及项目组织实施方案40分、定额计价百分率评分20分、总报价计价百分率评分40分，按总分由高到低推荐成交候选人。

（一）服务内容及综合实力（40分）

企业综合实力（满分10分）：①考察报价人是否具有良好的商业信誉、业界口碑、组织管理能力等，优秀得3-4分、良好得1-2分，一般得1分。②根据近三年（2023年至今）合格业绩数量进行打分，满足最低业绩要求得 2 分，每增加1个合格业绩加1分，加满6分为止。

项目组织及实施方案（30分）：①重点针对报价人提供的南部工业场地改造、职工食堂修缮、硐口挡墙封堵等主要工程施工的施工准备、工程特点及重难点、工序及工序搭接配合、施工措施，施工部署、冬雨季施工、夜间及节假日施工等施工技术方案的针对性、准确性、科学性、可行性等方面进行综合评审，横向比较，优得（10-15）分；良得（6-10）分；一般得（0-6）分。②按各报价人提供的施工机械投入、劳动力安排和材料投入计划等是否满足工程要求、施工机械搭配是否合理等进行评审打分，优得（4-6）分；良得（2-4）分；一般得（0-2）分。③按各报价人提供的质量管理体系与措施是否科学、合理、可行、满足工程施工需要进行评审打分，优得（2-3）分；良得（1-2）分；一般得（0-1）分。④项目管理人员配置是否专业齐全、数量合理，考核对应资质、职称、工作年限等

，是否满足工程管理需要且有针对性等进行评审打分，优得（4-6）分；良得（2-4）分；一般得（0-2）分。

（二）报价人报价（60 分）

（1）定额计价百分率评分（满分 20 分）

以所有有效报价的算术平均值作为评比基准价（保留小数点后两位）

。

报价等于评比基准价，得基础分15分。

偏差率计算公式：偏差率（‰）=（报价-评比基准价）÷评比基准价×1000（结果保留小数点后两位）

报价高于基准价，每增加1‰扣0.1分，最低扣至10分；报价低于基准价，每减少1‰加0.1分，分值加满20分为止。

（2）总报价计价百分率评分（满分 40 分）

以所有有效报价的算术平均值作为评比基准价（保留小数点后两位）

。

报价等于评比基准价，得基础分30分。

偏差率计算公式：偏差率（‰）=（报价-评比基准价）÷评比基准价×1000（结果保留小数点后两位）

报价高于基准价，每增加 1‰扣0.1分，最低扣至15分；报价低于基准价，每减少1‰加0.1分，分值加满40分为止。

四、评比流程

资格审查、技术实力打分、报价打分、业绩打分、总分汇总排序、出具评比报告并推荐中选候选人。



附件 1:

报价函

项目名称：彝良驰宏矿业有限公司毛坪 矿安全环保治理与基础设施完善工程	金额	
	小写	大写
总报价（万元）		
新增、变更、漏项工程定额计价百分率 （%）	_____ %	
质量承诺		
工期承诺（日历天）		
安全承诺		

报价人：_____（盖章）

经办人：_____

日 期：__年__月__日

附件 2:

报价承诺与声明

致：彝良驰宏矿业有限公司

本单位特承诺声明如下：

一、本单位已认真阅读贵司关于_____项目的《询比函》，并完全理解询比的内容。本单位保证严格保密询比函之内容，不泄露贵司任何信息，否则承担损失赔偿之责任。

二、本单位保证所递交的文件、资格证明等文件内容的真实性、有效性。本单位愿意承担虚构信息及伪造资格证明等有损诚信行为导致的一切不利后果。

三、未经贵司书面同意，本单位承诺不在市场宣传中使用与贵司的合作案例，不将贵司作为业务合作伙伴进行宣传，不使用贵司的商标、标志语、徽标等，否则承担相应法律责任。

四、本单位承诺遵守各行业普遍遵守的职业道德，不实施任何影响正当交易的行为。

单位盖章：

年 月 日

注：本报价承诺和声明作为报价材料的组成部分，一并提交。如未提供本报价承诺和声明，报价无效。

附件 3:

工程量清单

1. 工程量清单说明

1.1 本工程量清单是根据采购文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2 本工程量清单应与采购文件中的报价人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。

1.3 本工程量清单仅是报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和第七章“技术标准和要求”的有关规定。

2. 报价说明

2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2 工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需的人工费、材料和施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用等。

2.3 工程量清单中报价人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

2.4 采购人提供的技术标准和工程量作为所有报价人报价的共同基准，报价人不得自行修改。

2.5 报价人应依据采购文件要求、合同文件的有关条款，充分考虑工程动态因素、结合自身实力，自行报价。

2.6 采购人设有采购控制价的，报价人报价应符合报价要求。

2.7 报价的其他要求见本文件报价人须知。

2.8 以上报价为含税价（税率为 9%）。工程履行期间，增值税税率发生调整的，执行国家相关税率调整文件，不含税单价不变。已开具进度款发票部分，执行合同约定税率。未开具发票部分，执行新税率，双方不再签订补充协议。

2.9 本项目报价采用工程量清单报价，报价人依据采购人提供的工程量清单，按全费用综合单价进行报价。每一个分部分项清单的报价须包含完成清单内容所需的所有费

用，包括人工费、材料费、机械费、可计量措施费、施工组织措施费、企业管理费、利润、规费、税金（税率 9%）及风险费（地理位置、人文环境、气候条件、市场环境、材料价格变化、政策性等因素）等全部费用。报价人严格按采购人所提供清单进行报价。

2.10 本项目采购人设置采购控制价，对高于采购控制总价的均视为无效报价，采购人均不予接受，报价人一旦中选，中选单价即作为完成该工程内容的合同单价，在施工过程中及结算时均不做任何调整。

2.11 本工程暂列金额为 200000.00 元，汇总于龙街片区一六八铅锌矿硐口挡墙封堵单位工程，其他单位工程不计取暂列金，报价人不得修改该金额，否则按无效报价处理。暂列金额在工程实施过程中由采购人支配使用。

3. 其他说明

3.1 报价人严格按照《工程量清单与计价表》格式报送，其中《工程量清单与计价表》中对应清单序号、内容等不得作调整、增减及删改，否则询比采购小组有权否决其报价。

4. 工程量清单

工程清单与计价表

单位工程名称：毛坪矿职工食堂修缮 工程名称：彝良驰宏矿业有限公司毛坪矿安全环保治理与基础设施完善工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)		备注
						综合单价	合价	
		拆除工程						
1	011602001001	拆除混凝土地面	1. 拆除混凝土地面 2. 拆除方式:人机配合	m3	0.33			
2	011602002002	楼梯拆除	1. 名称:拆除室外楼梯 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:详设计图纸	m2	12.3			
3	011601001001	砖砌体拆除	1. 部位:详设计图纸 2. 砌体材质:以现场实际材质为准	m3	6.31			
4	011605001001	平面块料拆除	1. 名称:拆除地砖 2. 部位:原餐厅地砖	m2	44			
5	011610002002	门窗拆除	1. 部位:详设计图纸 2. 门窗洞口尺寸:详设计图纸	樘	1			
6	011209002001	玻璃隔墙拆除		m2	33.33			
7	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除的建筑垃圾 2. 运距:10km 3. 含垃圾装车费	m3	11.34			
8	01B007	建筑垃圾消纳	1. 建筑垃圾消纳	m3	11.34			
9		钢结构						
10	010605001001	钢板楼板	1. 类别:压型钢板混凝土组合楼板(钢板楼板) 2. 钢材品种、规格:压型钢板 TXB54-185-565(B)-1.0(Q235B) 3. 钢板厚度:1mm 4. 螺栓种类:Φ16 圆头栓钉	m2	89.04			
11	010603002001	方钢柱	1. 柱类型:方钢劲性混凝土柱(方钢部分) 2. 钢材品种、规格:Q235B, 方钢 300*300*10mm, 300*300*12mm 3. 含制作、运输及一次装卸费、除锈清渣、常规焊缝费、构件自建费、安装费 4. 其它:详设计图纸	t	1.92			
12	010604001001	H型钢梁	1. 梁类型:H型钢劲性混凝土梁-H型钢部分 2. 钢材品种、规格:Q355B, 尺寸详设计图 3. 含制作、运输及一次装卸费、除锈清渣、常规焊缝费、构件自建费、安装费 4. 其它:详设计图纸	t	6.859			
13	030307003001	钢楼梯制作安装	1. 钢材品种、规格:普通碳素钢 2. 钢梯形式:踏步式 3. 螺栓种类:普通螺栓 4. 安装部位:0-6米	t	1.265			
14	031202006001	钢结构防腐蚀	1. 除锈级别:Sa2 1/2 级(喷砂/抛丸)除锈至钢材表面洁净	m2	210.34			

			2. 环氧富锌底漆 35*2um 3. 环氧云铁中间漆 60*1um 4. 丙烯酸聚氨酯面漆 35*2um 5. 包含: 脚手架搭拆					
15		土石方工程						
16	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:综合 3. 含装车 4. 计算规则:工程量按 2020《云南省 建筑工程计价标准》计算	m3	0.25			
17	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:综合 3. 含装车 4. 计算规则:工程量按 2020《云南省 建筑工程计价标准》计算	m3	1.19			
18	010103001001	回填方	1. 密实度要求:按设计及技术要求, 压实系数 ≥ 0.94 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方粒径要求:满足设计及规范要求	m3	0.47			
19	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除的建筑垃圾 2. 运距:10km	m3	1.91			
20	01B007	建筑垃圾消纳	1. 建筑垃圾消纳	m3	1.91			
21		砌筑工程						
22	010607005001	砌块墙钢丝网 加固	1. 材料品种、规格:详设计图	m2	5.49			
23	010402001001	砌块墙	1. 砖品种、规格、强度等 级:240*115*53mm 免烧砖 2. 墙体厚度:240mm 3. 砂浆强度等级、配合比:专用砂浆	m3	40.74			
24		混凝土及钢筋 混凝土工程						
25	011615001001	开孔(打洞)	1. 墙面开洞, 钻孔深度 240mm 以内	个	20			
26	010505001001	有梁板	1. 类别:压型钢板混凝土组合楼板 (砼板部分) 2. 混凝土种类:预拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C25 4. 含混凝土泵送费用	m3	9.51			
27	010502001001	矩形柱	1. 类别:混凝土包柱脚 2. 混凝土种类:预拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 断面周长:3.6m 以内 5. 含混凝土泵送费用	m3	0.17			
28	010502002001	构造柱	1. 类别:压顶 2. 混凝土种类:预拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C20	m3	4.66			
29	010503004001	圈梁	1. 类别:水平系梁 2. 混凝土种类:预拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 含混凝土泵送费用	m3	0.36			
30	010503005001	过梁	1. 类别:过梁 2. 混凝土种类:预拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C20	m3	0.25			
31	010507005001	扶手、压顶	1. 类别:压顶 2. 混凝土种类:预拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C20	m3	0.5			
32	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 HRB400 $\Phi 6$ mm 以内 2. 钢筋连接方式:满足设计及相关规	t	0.245			

			范要求综合考虑 3. 含钢筋调直、制作、运输、安装等					
33	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 HRB400 Φ8~10mm 2. 钢筋连接方式:满足设计及相关规范 范要求综合考虑 3. 含钢筋调直、制作、运输、安装等	t	0.762			
34	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 HRB400 Φ12~14mm 2. 钢筋连接方式:满足设计及相关规范 范要求综合考虑 3. 含钢筋调直、制作、运输、安装等	t	0.563			
35	010515001004	现浇构件钢筋 (箍筋)	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 HRB400 Φ6mm 以内 2. 钢筋连接方式:满足设计及相关规范 范要求综合考虑 3. 含钢筋调直、制作、运输、安装等	t	0.094			
36		门窗工程						
37	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及框的外围尺寸:FM 乙 1021	m ²	4.2			
38	010802003002	木门	1. 部位:过道木纹大门	樘	1			
39	010807001001	铝合金窗	1. 铝合金窗 GC1506 2. 普通铝合金型材壁厚不小于 1.8mm 3. 洞口尺寸:详见设计施工图 4. 玻璃品种、厚度:5mm 单层玻璃 5. 包含五金配件、窗边框与墙体缝隙处 灌注聚胺脂发泡保温剂等全部费用 6. 其他:满足设计及规范要求	m ²	42			
40	010807004001	金属纱窗	1. 窗代号及框的外围尺寸:GC1506 2. 框材质:铝合金 3. 窗纱材料品种、规格:金刚网	m ²	42			
41	010808001002	木门窗套	1. 成品门套(桃木色)	m ²	1.8			
42		屋面及防水工程						
43	010904002001	楼(地)面涂 膜防水	1. 卷材品种、规格、厚度:改性沥青 防水涂料,一布四涂 2. 上翻高度:300mm 3. 部位:厨房	m ²	45.44			
44	010903002001	墙面涂膜防水	1. 卷材品种、规格、厚度:1.5mm 厚聚 合物水泥基复合防水材料,一布四涂 2. 上翻高度:1500mm 3. 部位:厨房	m ²	27.69			
45	010902003002	屋面刚性层	1. 刚性层厚度:40mm 厚 2. 混凝土种类、强度等级:C20 细石混 凝土 3. 钢筋规格、型号:C6@500X500 钢筋 网 4. 6mx6m 分隔缝	m ²	87.44			
46	010902002001	屋面涂膜防水	1. 40mm 厚 C20 细石混凝土,内配 C6@500X500 钢筋网,6mx6m 分隔缝 (已另列清单) 2. 20mm 厚 1:3 干性水泥砂浆保护层 (已另列清单) 3. 干铺≥200g/m ² 聚酯无纺布隔离层 (已另列清单) 4. 3mm 厚自粘聚酯胎高聚物改性沥青 防水卷材 5. 20mm 厚 1:3 水泥砂浆找平层(已 另列清单) 6. 30mm 厚泡沫玻璃保温板(已另列	m ²	87.44			

			清单) 7. 2mm 厚高聚物改性沥青防水涂料 2 道 8. 20mm 厚 1:3 水泥砂浆找平层 9. 最薄 30 厚 LC5.0 轻集料混凝土 2% 找坡层					
47		保温、隔热、防腐工程						
48	011001001001	保温隔热屋面	1. 隔气层材料品种、厚度: 30mm 厚泡沫玻璃保温板[A] 2. 20mm 厚 1:3 水泥砂浆找平层	m2	87.44			
49	011003001001	隔离层	1. 隔离层做法: 干铺 $\geq 200\text{g/m}^2$ 聚酯无纺布隔离层 2. 20mm 厚 1:3 水泥砂浆保护层	m2	87.44			
50		楼地面装饰工程						
51	010902003001	泡沫混凝土回填	1. 回填厚度: 200mm 2. 混凝土种类: 泡沫混凝土 3. 部位: 厨房	m2	43.61			
52	011101006001	地面砂浆找坡	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 1:3 水泥砂浆找坡 1% 坡向地漏, 最薄处 20mm 2. 部位: 厨房	m2	43.61			
53	011102003001	块料楼地面	1. 20mm 厚 1:2 干硬性水泥砂浆结合层 2. 面层: 800*800mm 防滑、防水、耐磨、耐腐地砖 3. 部位: 厨房	m2	45.2			
54	011102003001	块料楼地面	1. 20mm 厚 1:2 干硬性水泥砂浆结合层 2. 面层: 800*800mm 普通地砖 3. 部位: 首层新增房间	m2	37.55			
55	011102003002	块料楼地面	1. 20mm 厚 1:3 水泥砂浆找平层 2. 20mm 厚 1:2 干硬性水泥砂浆结合层 3. 面层: 800*800mm 防滑、耐磨地砖 4. 部位: 除厨房以外的其它房间	m2	237.64			
56		墙、柱面装饰						
57	01B006	墙面基层打磨	1. 名称: 墙面基层打磨 2. 基层类型: 砌块墙 3. 部位: 除厨房以外的其它房间 (原墙体)	m2	86.27			
58	011201001001	墙面一般抹灰	1. 底层: 7+6mm 厚 1:3 水泥砂浆 2. 面层: 5mm 厚 1:2.5 水泥砂浆罩面压光 3. 部位: 除厨房以外的其它房间 (新墙体)	m2	333.31			
59	011204003001	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色: 300*600mm 米白色防水墙砖 2. 结合层: 4 厚强力胶粉泥粘接 3. 嵌缝材料种类: 白水泥或瓷砖勾缝剂擦缝 4. 部位: 厨房 5. 做法参《西南 18J515-11-N15C》	m2	65.69			
60	010809004001	石材窗台板	1. 窗台板材质、规格、颜色: 石材 (详设计图纸) 2. 做法参《西南 18J515-176-A》	m2	0.54			
61	011105002001	石材踢脚线	1. 踢脚线高度: 100mm 2. 刷素水泥浆一道 3. 5mm 厚 1:3 水泥砂浆打底 4. 5mm 厚强力胶粉泥粘贴地砖踢脚 5. 部位: 除餐厅厨房以外的房间及楼梯间	m2	3.76			

62	011207001001	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:金属龙骨, 规格型号详设计图纸 2. 基层:18mm 阻燃胶合板 3. 面层:9.5mm 厚纸面石膏板 4. 部位:餐厅包柱	m2	50.42			
63	020501009001	铝合金条圆弧	1. 包板品种、厚度:2mm 厚铝合金条圆弧 2. 部位:餐厅包柱	m2	2.77			
64		天棚工程						
65	011302001001	石膏板天棚	1. $\phi 6$ 钢筋吊杆或 M6 全牙吊杆, 化学螺栓固定到结构顶板, 双向中距 ≤ 1200 mm 2. 轻钢承载龙骨 C38x12x1.0, 中距 ≤ 1200 mm, 用吊件与吊杆联结后找平 3. 轻钢主龙骨 T24x38x0.27x0.27, 间距等于板材宽度, 用挂件与承载龙骨固定 4. 轻钢次龙骨 T24x28x0.27x0.27, 间距等于板材宽度, 与主龙骨插接 5. 18mm 厚阻燃胶合板基层 6. 纸面石膏板 9.5mm 厚 7. 石膏板面满刮腻子 2~3mm 厚, 板面接缝处贴嵌缝带并腻子抹平 (已另列清单) 8. 无机涂料一底两面 (已另列清单) 9. 做法参《西南 18J515-70-P13》	m2	59.77			
66	011302001002	铝扣板吊顶	1. $\phi 8$ 钢筋吊杆或 M8 全牙吊杆与结构中的预埋件焊接或后置紧固件连接, 双向中距 ≤ 1200 mm 2. 次龙骨(专用), 中距 $<300 \sim 600$ mm 3. 0.8~1.0 厚铝合金方板 (600X600/400X400 看样订货) 4. 做法参《西南 18J515-71-P16》	m2	32.38			
67	011302002001	铝合金方管吊顶	1. $\phi 8$ 钢筋镀锌吊杆双向中距 ≤ 1200 mm, 化学螺栓定到结构顶板 2. DG-01 型钢卡式龙骨, 对敲螺栓与吊杆固定 3. 50*50mm 铝合金方管, 方管间距 150mm	m2	121.06			
68		油漆、涂料、裱糊工程						
69	011407001001	无机质感涂料墙面	1. 基层处理:已另列清单 2. 喷刷涂料部位:内墙 3. 刮腻子要求:刮腻子 3 遍, 厚度达 2~3mm 找平、磨光 4. 涂料品种、喷刷遍数:喷刷米白色无机质感涂料 1 底 2 面, 湿涂覆比 $< 1.5\text{kg}/\text{m}^2$ 、燃烧性能等级 A 5. 部位:除厨房以外的其它房间 6. 做法参《西南 18J515-9-N06》	m2	402.85			
70	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 石膏板面满刮腻子 2~3mm 厚, 板面接缝处贴嵌缝带并腻子抹平 2. 无机涂料一底两面 3. 部位:餐厅石膏板天吊顶棚	m2	57.78			
71	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 天棚满刮腻子 2~3mm 厚 2. 无机涂料一底两面 3. 部位:楼梯间、新增房间	m2	47.68			
72		其他装饰工程						

73	010901004001	夹胶玻璃透光顶	1. 玻璃钢品种、规格:8+8mm 夹胶安全玻璃, 胶片厚度不小于 0.76mm 2. 骨架材料品种、规格:型钢 (已另列清单)	m2	25			
74	010507001001	坡道	1. 80 厚 C20 混凝土提浆抹面, 划线防滑 2. 100 厚碎砖 (石、卵石) 黏土夯实垫层 3. 素土夯实 4. 部位:坡道	m2	3.3			
75	01B016	雨水篦子	1. 钢板雨水篦子 2. 尺寸:详设计图纸	m2	0.19			
76	01B001	金属铝板封侧板	1. 封板材料:金属铝板 2. 部位:原首层厨房旁天窗范围内	m2	2.65			
77	040402016001	沟盖板	1. 材质:不锈钢沟盖板 2. 规格尺寸:详设计图纸 3. 部位:厨房地沟	m	10.63			
78		措施费费用						
79	011701006001	满堂脚手架	1. 搭设方式:满足现行安全、技术等 相关国家规范 2. 搭设高度:3.6~5.2m 3. 脚手架材质:钢管内墙面粉饰脚手 架 4. 安全网:含安全网、安全网需满足 现行安全、技术等相关国家规范	m2	183.21			
80	011701002001	外脚手架	1. 搭设方式:满足现行安全、技术等 相关国家规范 2. 搭设高度:5m 内 3. 脚手架材质:钢管双排 4. 安全网:含安全网、安全网需满足 现行安全、技术等相关国家规范	m2	109.82			
81	011701002004	外脚手架	1. 搭设方式:满足现行安全、技术等 相关国家规范 2. 搭设高度:9m 内 3. 脚手架材质:钢管双排 4. 安全网:含安全网、安全网需满足 现行安全、技术等相关国家规范	m2	56.61			
82	011701002002	首层网	1. 名称:安全网 (首层网) 2. 搭设方式:平挂式 3. 工程量计量规则:执行云南省 2020 版计价标准的相关规定 4. 其他:详见国家、行业及云南省相 关规范、标准的规定 5. 工程内容:支撑、挂网、翻网绳、 阴阳角挂绳、拆除等	m2	146.61			
83	011701002003	随层网	1. 名称:安全网 (随层网) 2. 搭设方式:平挂式 3. 工程量计量规则:执行云南省 2020 版计价标准的相关规定 4. 其他:详见国家、行业及云南省相 关规范、标准的规定 5. 工程内容:支撑、挂网、翻网绳、 阴阳角挂绳、拆除等	m2	146.61			
84	011701001001	浇灌运输道 (楼板)		m2	15			
85	011702014001	有梁板	1. 部位:压型钢板混凝土组合楼板 2. 材质:复合模板 3. 工作内容:模板支撑系统的安装、 拆除、清理、堆放及场外运输	m2	16.08			

			4. 符合现行的设计、施工验收规范、安全操作规程、质量评定标准					
86	011702003001	构造柱	1. 部位:构造柱 2. 材质:复合模板 3. 工作内容:模板支撑系统的安装、拆除、清理、堆放及场外运输 4. 符合现行的设计、施工验收规范、安全操作规程、质量评定标准	m2	62.17			
87	011702008001	圈梁	1. 部位:水平系梁 2. 材质:复合模板 3. 工作内容:模板支撑系统的安装、拆除、清理、堆放及场外运输 4. 符合现行的设计、施工验收规范、安全操作规程、质量评定标准	m2	3.55			
88	011702009001	过梁	1. 部位:过梁 2. 材质:复合模板 3. 工作内容:模板支撑系统的安装、拆除、清理、堆放及场外运输 4. 符合现行的设计、施工验收规范、安全操作规程、质量评定标准	m2	2.4			
89	011702028001	压顶	1. 部位:女儿墙压顶 2. 材质:复合模板 3. 工作内容:模板支撑系统的安装、拆除、清理、堆放及场外运输 4. 符合现行的设计、施工验收规范、安全操作规程、质量评定标准	m2	4.82			
90	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
91		强电工程						
92	030404017001	厨房设备配电箱	1. 名称:厨房设备配电箱 2. 型号:CFAP 3. 规格:满足设计及规范要求 4. 安装方式:悬挂式	台	1			
93	030404017002	A 型应急照明集中电源	1. 名称:A 型应急照明集中电源 2. 型号:JZ 3. 规格:满足设计及规范要求 4. 安装方式:悬挂式	台	1			
94	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-4*70+1*35mm2 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管道敷设 5. 电压等级(kV):1KV	m	15			
95	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:WDZ-YJY-4*70+1*35mm2 3. 材质、类型:铜芯 4. 电压等级 (kV):1KV 以下	个	2			
96	030411004001	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:ZR-BV-2.5mm2 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷	m	732.7			
97	030411004002	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:ZR-BV-4mm2 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷	m	465.8			
98	030411004003	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:WDZN-BYJ-2.5mm2 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷	m	221.55			
99	030411004004	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:BYJ-10mm2	m	30			

			3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷					
100	030408003001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:PVC 3. 规格:100 4. 敷设方式:埋地敷设	m	13			
101	030411001001	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PVC 3. 规格:25 4. 配置形式:暗配	m	67.8			
102	030411001002	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PVC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配	m	273.85			
103	030411001003	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:KBG 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配	m	100.5			
104	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 规格:86 型 4. 安装形式:暗装	个	11			
105	030411006002	开关、插座、 灯具盒	1. 名称:开关、插座、灯具盒 2. 材质:塑料 3. 规格:86 型 4. 安装形式:暗装	个	124			
106	030412004001	A 型应急照明 壁灯	1. 名称:A 型应急照明壁灯 2. 型号:5W DC36V 3. 安装形式:壁装	套	11			
107	030412004002	A 型安全出口 标志灯	1. 名称:A 型安全出口标志灯 2. 型号:1W DC36V 3. 安装形式:门头壁装	套	1			
108	030412004003	A 型疏散出口 标志灯	1. 名称:A 型疏散出口标志灯 2. 型号:1W DC36V 3. 安装形式:门头壁装	套	2			
109	030412004004	A 型疏散出口 标志灯	1. 名称:A 型疏散出口标志灯 2. 型号:1W DC36V 3. 安装形式:吊装	套	1			
110	030412004005	A 型单向应急 疏散指示灯	1. 名称:A 型单向应急疏散指示灯 2. 型号:1W DC36V 3. 安装形式:壁装	套	3			
111	030412004006	A 型楼层指示 灯	1. 名称:A 型楼层指示灯 2. 型号:1W DC36V 3. 安装形式:壁装	套	1			
112	030412001001	LED 面板灯	1. 名称:LED 面板灯 2. 型号:12W 600*600mm 3. 安装形式:嵌入式	套	7			
113	030412004007	LED 嵌入式防 潮筒灯	1. 名称:LED 嵌入式防潮筒灯 2. 型号:12W 3. 安装形式:吸顶式	套	45			
114	030412001002	吊灯	1. 名称:吊灯 2. 型号:12W 3. 安装形式:吊装	套	9			
115	030412001003	感应吸顶灯	1. 名称:感应吸顶灯 2. 型号:20W 3. 安装形式:吸顶式	套	2			
116	030412006001	紫外线杀菌灯	1. 名称:紫外线杀菌灯 2. 型号:30W	套	6			

117	030412005001	LED 长条灯	1. 名称:LED 长条灯 2. 型号:24W 150*1800mm 3. 安装形式:吊装	套	16			
118	030404034001	暗装单极开关-紫外线灯专用	1. 名称:暗装单极开关-紫外线灯专用 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地 1.3m 暗装	个	3			
119	030404034002	暗装单极开关	1. 名称:暗装单极开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地 1.3m 暗装	个	4			
120	030404034003	暗装双极开关	1. 名称:暗装双极开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地 1.3m 暗装	个	2			
121	030404034004	暗装三极开关	1. 名称:暗装三极开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地 1.3m 暗装	个	1			
122	030404034005	暗装四极开关	1. 名称:暗装四极开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地 1.3m 暗装	个	2			
123	030404035001	安全型五孔暗装插座	1. 名称:安全型五孔暗装插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地 0.3m 暗装	个	2			
124	030404035002	安全型五孔暗装插座 电视用	1. 名称:安全型五孔暗装插座 电视用 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地 1.6m 暗装	个	2			
125	030409008001	局部等电位联结端子箱	1. 名称:局部等电位联结端子箱 2. 规格:120*180*70	台	1			
126	030414002001	民用照明通电试运行	1. 名称:民用照明通电试运行	系统	1			
127		弱电工程						
128	030502004001	单口信息插座	1. 名称:单口信息插座 2. 安装方式:暗装	个	2			
129	030502005001	双绞线缆	1. 名称:网线 2. 规格:UTP-CAT6e 3. 线缆对数:4 对 4. 敷设方式:穿管敷设	m	30			
130	030411001004	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PVC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配	m	30			
131		消防电工程						
132	030904009001	可燃气体报警主机	1. 名称:可燃气体报警主机 2. 控制点数量:满足设计及规范要求	台	1			
133	030904001001	可燃气体探测器	1. 名称:可燃气体探测器 2. 规格:满足设计及规范要求	个	2			
134	030904005001	可燃气体声光报警器	1. 名称:可燃气体声光报警器 2. 规格:满足设计及规范要求	个	1			
135	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 规格:86 型 4. 安装形式:暗装	个	3			
136	030411004005	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:RVS-2*1mm ² 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷	m	16.19			
137	030411001005	热镀锌焊接钢管	1. 名称:热镀锌焊接钢管 2. 材质:SC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配	m	14.69			

138	031001006001	PPR 冷水给水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR 冷水给水管 DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗满足设计及规范要求	m	2.2			
139	031001006002	PPR 冷水给水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR 冷水给水管 DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗满足设计及规范要求	m	1.89			
140	031001006003	PPR 冷水给水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR 冷水给水管 DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗满足设计及规范要求	m	4.34			
141	031001006004	PP-R 热水保温管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:PP-R 热水保温管 DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗满足设计及规范要求	m	3.43			
142	031001006005	PP-R 热水保温管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:PP-R 热水保温管 DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗满足设计及规范要求	m	3.64			
143	031001006006	螺旋消音 UPVC 雨水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:螺旋消音 UPVC 管 DN100 4. 连接形式:粘接连接	m	27.5			
144	031001006007	螺旋消音 UPVC 排水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:废水 3. 材质、规格:螺旋消音 UPVC 管 DN100 4. 连接形式:粘接连接	m	15.23			
145	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:综合型钢 3. 管架形式:综合考虑	kg	97.08			
146	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:除轻锈 2. 油漆品种:刷银粉漆二道	kg	97.08			
147	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
148	031003013002	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
149	031003001001	闸阀	1. 类型:闸阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN25 1.6Mpa 4. 连接形式:螺纹连接	个	1			
150	031003001002	闸阀	1. 类型:闸阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN20 1.6Mpa 4. 连接形式:螺纹连接	个	1			

151	031002003001	阻火圈	1. 名称、类型:阻火圈 2. 规格:DN100	个	5			
152	031004014001	87 型雨水斗	1. 名称:87 型雨水斗 2. 型号、规格:DN100	个	3			
153	031004014002	网框地漏	1. 名称:网框地漏 2. 型号、规格:DN100	个	1			
154	030901013001	手提式 ABC 类 干粉灭火器	1. 名称:手提式 ABC 类干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC3 3. 安装方式:放置于消火栓箱内	具	10			
155	031002003002	刚性防水套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:无缝钢管 3. 规格:介质管道公称直径 DN100	个	5			
156	031002003003	一般钢套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:介质管道公称直径 DN100	个	3			
157	031002003004	一般钢套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:介质管道公称直径 DN25	个	1			
158	010507006002	隔油池	1. 部位:室外 2. 材质、容积:玻璃钢隔油池, 有效 容积 2m ³	座	1			
159	040504003001	塑料检查井	1. 检查井材质、规格:塑料检查井 Φ 100~200 (含井盖) 2. 其他:满足设计及规范要求	座	1			
160	031002003003	一般钢套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:介质管道公称直径 DN100	个	3			
161	031002003004	一般钢套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:介质管道公称直径 DN25	个	1			
162	010507006002	隔油池	1. 部位:室外 2. 材质、容积:玻璃钢隔油池, 有效 容积 2m ³	座	1			
163	040504003001	塑料检查井	1. 检查井材质、规格:塑料检查井 Φ 100~200 (含井盖) 2. 其他:满足设计及规范要求	座	1			

工程清单与计价表

工程名称：毛坪矿南部工业场地改造工程

标段：彝良驰宏矿业有限公司毛坪矿安全
环保治理与基础设施完善工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
		01 空压机房至花椒园堆渣场段道路						
		新建沥青车行路面						
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑 3. 弃土运距:就近堆放 4. 其他:清单工程量按定额工程量计	m3	4932.67			
2	010102001001	挖一般石方	1. 岩石类别:综合考虑 2. 开凿深度:综合考虑 3. 弃碴运距:就近堆放 4. 其他:清单工程量按定额工程量计	m3	259.61			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:1km 以内 3. 其他:含装车	m3	4932.67			
4	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:每增 1Km	m3	34528.69			
5	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:石渣 2. 运距:1km 以内 3. 其他:含装车	m3	259.61			
6	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:石渣 2. 运距:每增 1km	m3	1817.27			
7	010103002005	土石方消纳费	1. 废弃料品种:场内剩余土石方、建筑垃圾等 2. 含税单价:10 元/m3	m3	5192.28			
8	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:详设计 2. 石料规格:详设计 3. 厚度:360mm	m2	1076.29			
9	040203004001	封层	1. 名称:乳化沥青稀浆封层 2. 材料品种:乳化沥青 3. 喷油量:详设计 4. 厚度:6mm 5. 其他:满足设计及规范要求	m2	1076.29			
10	040202016001	沥青稳定碎石	1. 名称:沥青碎石（热拌）联结层 2. 沥青品种:道路沥青 3. 石料规格:详设计 4. 厚度:70mm 5. 其他:满足设计及规范要求	m2	1004			

11	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青品种:道路沥青 2. 沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土 AC-20 3. 石料粒径:详设计 4. 掺和料:详设计 5. 厚度:70mm 6. 其他:满足设计及规范要求	m ²	1004			
12	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 部位:平缘石 2. 材料品种、规格:600x200x18 厚仿烧面芝麻灰仿石砖 3. 基础、垫层:材料品种、厚度:30mm 厚 1: 2.5 水泥砂浆结合层	m	401.6			
13	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1. 部位:道牙 2. 材料品种、规格:烧面芝麻灰道牙 600x250x150 3. 基础、垫层:材料品种、厚度:C15 预拌混凝土 4. 其他:满足设计及规范要求 5. 其他:含制作、运输、泵送、浇捣、养护等一切工作内容	m	401.6			
14	040205006001	标线	1. 材料品种:热熔涂料 2. 线宽:150mm	m	2000			
		排水沟						
15	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑 3. 弃土运距:就近堆放 4. 其他:清单工程量按定额工程量计	m ³	36.93			
16	010102002001	挖沟槽石方	1. 岩石类别:综合考虑 2. 开凿深度:综合考虑 3. 弃碴运距:就近堆放 4. 其他:清单工程量按定额工程量计	m ³	1.94			
17	010103001001	回填方	1. 密实度要求:详设计 2. 填方材料品种:土方 3. 填方粒径要求:满足设计及规范要求 4. 填方来源、运距:场内余土	m ³	12.96			
18	010103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:1km 以内 3. 其他:含装车	m ³	22.03			
19	010103002007	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:每增 1Km	m ³	14.21			
20	010103002008	余方弃置	1. 废弃料品种:石渣 2. 运距:1km 内 3. 其他:含装车	m ³	1.94			
21	010103002009	余方弃置	1. 废弃料品种:石渣 2. 运距:每增 1km	m ³	13.58			
22	010103002010	土石方消纳费	1. 废弃料品种:场内剩余土石方、建筑垃圾等 2. 含税单价:10 元/m ³	m ³	23.97			
23	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m ³	15.06			

			3.其他:含制作、运输、泵送、浇捣、养护等一切工作内容					
24	010401014001	砖地沟、明沟	1.砖品种、规格、强度等级:Mu10 砖砌体 2.沟截面尺寸:详设计 3.砂浆强度等级:M7.5	m	129.58			
25	011101006001	平面砂浆找平层	1.部位:排水沟平面 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm 厚 1:2.5 水泥砂浆 3.其他:满足设计及规范要求	m ²	27.86			
26	011201001001	墙面一般抹灰	1.部位:排水沟立面 2.面层厚度、砂浆配合比:20mm 厚 1:2.5 水泥砂浆 3.其他:满足设计及规范要求	m ²	129.58			
27	010512008001	水沟盖板	1.部位:排水沟 2.材质:球墨铸铁 3.规格尺寸:600×200×30mm	m ²	25.92			
		修补原沥青混凝土路面						
28	041001004001	铣刨路面	1.材质:沥青路面 2.厚度:1-2cm	m ²	58.2			
29	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1.水泥含量:详设计 2.石料规格:详设计 3.厚度:分层铺筑,每层压实厚度 20cm 4.满足设计及规范要求	m ²	58.2			
30	040203003001	透层	1.材料品种:乳化沥青 2.喷油量:详设计	m ²	58.2			
31	040203004002	封层	1.名称:乳化沥青稀浆封层 2.材料品种:乳化沥青 3.喷油量:详设计 4.厚度:6mm 5.其他:满足设计及规范要求	m ²	58.2			
32	040202016002	沥青稳定碎石	1.名称:沥青碎石(热拌)联结层 2.沥青品种:道路沥青 3.石料规格:详设计 4.厚度:70mm 5.其他:满足设计及规范要求	m ²	58.2			
33	040203006002	沥青混凝土	1.沥青品种:道路沥青 2.沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土 AC-20 3.石料粒径:详设计 4.掺和料:详设计 5.厚度:70mm 6.其他:满足设计及规范要求	m ²	58.2			
		02 新建空压						

		机房冷却中 转水池						
		中转水池						
34	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑 3. 弃土运距:就近堆放 4. 其他:清单工程量按定额 工程量计	m3	199.86			
35	010102003001	挖基坑石方	1. 岩石类别:综合考虑 2. 开凿深度:综合考虑 3. 弃碴运距:就近堆放 4. 其他:清单工程量按定额 工程量计	m3	10.52			
36	010103001002	回填方	1. 密实度要求:详设计 2. 填方材料品种:土方 3. 填方粒径要求:满足设计 及规范要求 4. 填方来源、运距:场内余 土	m3	125.28			
37	010103002011	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:1km 以内 3. 其他:含装车	m3	55.79			
38	010103002012	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:每增 1Km	m3	390.53			
39	010103002013	余方弃置	1. 废弃料品种:石渣 2. 运距:1km 以内 3. 其他:含装车	m3	10.52			
40	010103002014	余方弃置	1. 废弃料品种:石渣 2. 运距:每增 1km	m3	73.64			
41	010103002015	土石方 消纳费	1. 废弃料品种:场内剩余土 石方、建筑垃圾等 2. 含税单价:10 元/m3	m3	66.31			
42	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 其他:含制作、运输、泵 送、浇捣、养护等一切工 作内容	m3	3.52			
43	070101001001	池底板	1. 池形状、池深:矩形、深 2. 5m 2. 垫层材料种类、厚 度:100mm 混凝土垫层 (另 列清单项) 3. 混凝土种类:预拌混凝土 4. 混凝土强度等级:C25 5. 其他:含制作、运输、泵 送、浇捣、养护等一切工 作内容	m3	6.51			
44	070101002001	池壁	1. 池形状、池深:矩形、深 2. 5m 2. 混凝土种类:预拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C25 4. 壁厚:400mm 5. 其他:含制作、运输、泵 送、浇捣、养护等一切工 作内容	m3	23.2			
45	010515001001	现浇构 件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300 Φ6	t	0.027			

		(箍筋)	2. 钢筋连接方式:满足设计及相关规范要求, 自行综合考虑					
46	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 $\phi 12 \sim \phi 14$ 2. 钢筋连接方式:满足设计及相关规范要求, 自行综合考虑	t	1.596			
47	031001006001	塑料管	1. 安装部位:中转水池与冷却水池之间 2. 材质、规格:PVC $\phi 150$	m	2			
		回填原水池						
48	010103001003	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:渣石 3. 填方来源、运距:场内满足设计及规范要求的渣石	m ³	30			
		水池护栏						
49	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格:304 不锈钢管 $\phi 50\text{mm}$, 壁厚 $\geq 1.0\text{mm}$ 2. 栏杆材料种类、规格:304 不锈钢管 $\phi 22\text{mm}$, 壁厚 $\geq 1.0\text{mm}$ 3. 立柱材料种类、规格:热镀锌方管立柱 120x120, 壁厚 $\geq 2.5\text{mm}$ 4. 其他:满足设计及规范要求	m	26.8			
		03 雨污水收集池						
		防渗处理						
50	011101001001	混凝土基层预处理	1. 工作内容:打磨去除浮浆、油污, 修补蜂窝孔洞 2. 所有阴阳角做成 $\geq 50\text{mm}$ 圆弧角 3. 其他:满足设计及规范要求	m ²	232.64			
51	010902002001	涂膜防水	1. 防水膜品种:聚脲涂料 2. 涂膜厚度、遍数:2~3 遍 3. 厚度:总厚 $\geq 2.0\text{mm}$	m ²	232.64			
		新增护栏和盖板						
52	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格:304 不锈钢管 $\phi 50\text{mm}$, 壁厚 $\geq 1.0\text{mm}$ 2. 栏杆材料种类、规格:304 不锈钢管 $\phi 22\text{mm}$, 壁厚 $\geq 1.0\text{mm}$ 3. 立柱材料种类、规格:热镀锌方管立柱 120x120, 壁厚 $\geq 2.5\text{mm}$ 4. 其他:满足设计及规范要求	m	54			

53	010606002001	钢檩条	1. 部位:水池盖板 2. 钢材品种、规格:Q235B 3. 构件类型:C 型钢 160*70*20*2.5 4. 其他:满足设计及规范要求	t	2.025			
54	010901002001	型材屋面	1. 部位:水池盖板 2. 型材品种、规格:彩钢瓦 3. 厚度:0.6mm	m2	122.64			
		无缝钢管						
55	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑 3. 弃土运距:就近堆放 4. 其他:清单工程量按定额工程量计	m3	4.3			
56	010102002002	挖沟槽石方	1. 岩石类别:综合考虑 2. 开凿深度:综合考虑 3. 弃碴运距:就近堆放 4. 其他:清单工程量按定额工程量计	m3	0.48			
57	010103001004	回填方	1. 密实度要求:详设计 2. 填方材料品种:土方 3. 填方粒径要求:满足设计及规范要求 4. 填方来源、运距:场内余土	m3	1.47			
58	010103002016	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:1km 以内 3. 其他:含装车	m3	2.61			
59	010103002017	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:每增 1Km	m3	18.27			
60	010103002018	余方弃置	1. 废弃料品种:石渣 2. 运距:1km 以内 3. 其他:含装车	m3	0.48			
61	010103002019	余方弃置	1. 废弃料品种:石渣 2. 运距:每增 1km	m3	3.36			
62	010103002020	土石方消纳费	1. 废弃料品种:场内剩余土石方、建筑垃圾等 2. 含税单价:10 元/m3	m3	3.09			
63	031001002001	排污管	1. 安装部位:排水沟和雨污收集池连接部位 2. 介质:污水 3. 规格、压力等级:无缝钢管 Φ426×12	m	5			
		04 道路两侧场地						
		材料堆场(毛坪矿)						
		拆除						
64	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称:原有混凝土建筑 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:详设计	m3	130			
65	010103002021	余方弃置-装	1. 废弃料品种:混凝土块 2. 运距:1km 内	m3	130			

		车运 1km 内						
66	010103002022	余方弃 置-运 距每增 1km	1. 废弃料品种:混凝土块 2. 运距:每增 1km	m3	910			
67	010103002023	土石方 消纳费	1. 废弃料品种:场内剩余土 石方、建筑垃圾等 2. 含税单价:10 元/m3	m3	130			
		新建						
68	010101002002	挖一般 土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:综合考虑 3. 弃土运距:就近堆放 4. 其他:清单工程量按定额 工程量计	m3	263.02			
69	010102001002	挖一般 石方	1. 岩石类别:综合考虑 2. 开凿深度:综合考虑 3. 弃碴运距:就近堆放 4. 其他:清单工程量按定额 工程量计	m3	29.22			
70	010103002024	余方弃 置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:1km 内 3. 其他:含装车	m3	263.02			
71	010103002025	余方弃 置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:每增 1Km	m3	1841.14			
72	010103002026	余方弃 置	1. 废弃料品种:石渣 2. 运距:1km 内 3. 其他:含装车	m3	29.22			
73	010103002027	余方弃 置	1. 废弃料品种:石渣 2. 运距:每增 1km	m3	204.54			
74	010103002028	土石方 消纳费	1. 废弃料品种:场内剩余土 石方、建筑垃圾等 2. 含税单价:10 元/m3	m3	292.24			
75	040202009001	砾石垫 层	1. 石料规格:碎(砾)石 2. 厚度:200mm	m2	730.6			
76	040202011001	粗砂垫 层	1. 规格:粗砂 2. 厚度:30mm	m2	730.6			
77	040203007001	水泥混 凝土	1. 混凝土强度等级:C25 预 拌混凝土 2. 厚度:400mm 3. 嵌缝材料:详设计 4. 其他:含制作、运输、泵 送、浇捣、养护等一切工 作内容	m2	730.6			
78	010103001005	回填方	1. 密实度要求:详设计 2. 填方材料品种:场内可利 用渣石 3. 填方来源、运距:业主协 调	m3	30			
79	010504004001	挡墙	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 其他:含制作、运输、泵 送、浇捣、养护等一切工 作内容	m3	100			
		通往堆 料场地 道路及 周边硬 化处理						

		新建						
80	010101002003	挖一般土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑 3. 弃土运距:就近堆放 4. 其他:清单工程量按定额工程量计	m3	48.92			
81	010102001003	挖一般石方	1. 岩石类别:综合考虑 2. 开凿深度:综合考虑 3. 弃碴运距:就近堆放 4. 其他:清单工程量按定额工程量计	m3	5.44			
82	010103002029	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:1Km 以内 3. 其他:含装车	m3	48.92			
83	010103002030	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:每增 1Km	m3	342.44			
84	010103002031	余方弃置	1. 废弃料品种:石渣 2. 运距:1Km 以内 3. 其他:含装车	m3	5.44			
85	010103002032	余方弃置	1. 废弃料品种:石渣 2. 运距:每增 1km	m3	38.08			
86	010103002033	土石方消纳费	1. 废弃料品种:场内剩余土石方、建筑垃圾等 2. 含税单价:10 元/m3	m3	54.36			
87	040202009002	砾石垫层	1. 石料规格:碎(砾)石 2. 厚度:200mm	m2	135.89			
88	040202011002	粗砂垫层	1. 规格:粗砂 2. 厚度:30mm	m2	135.89			
89	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 预拌混凝土 2. 厚度:400mm 3. 嵌缝材料:详设计 4. 其他:含制作、运输、泵送、浇捣、养护等一切工作内容	m2	135.89			
		南部道路路缘石更换						
90	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1. 材质:混凝土路缘石	m	520			
91	010103002034	余方弃置-装车运 1km 内	1. 废弃料品种:废弃混凝土路缘石 2. 运距:1Km 以内	m3	13.65			
92	010103002035	余方弃置-运距每增 1km	1. 废弃料品种:废弃混凝土路缘石 2. 运距:每增 1km	m3	95.55			
93	010103002036	土石方消纳费	1. 废弃料品种:场内剩余土石方、建筑垃圾等 2. 含税单价:10 元/m3	m3	13.65			
94	040204004003	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:500×300×110 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:30mm 厚 1: 2.5 水泥砂浆结合层	m	260			

95	040204004004	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格:500×150×70 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度:30mm 厚 1: 2.5 水泥砂浆结合层	m	260			
		沿河挡墙防护栏杆						
96	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1. 名称:桥梁护栏不锈钢复合管防撞护栏 2. 其他:详业主选型, 成品含税材料单价按 235 元/m 计 3. 含配件及安装	m	477			
97	011609001001	栏杆、栏板拆除	1. 部位:老大桥至材料堆场段沿河堡坎 2. 栏杆、栏板种类:钢管栏杆 3. 其他:旧护栏拆除	m	477			
98	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:老大桥至材料堆场段沿河堡坎 2. 介质:给水 3. 规格:Φ50 4. 其他:满足设计及规范要求	m	477			
		沿道路一侧路灯						
99	040805001001	常规照明灯	1. 名称:沿道路一侧路灯 2. 灯杆材质、高度:金属杆、6m 3. 光源数量及要求:色温:3000K~4000K;防护等级:IP66;类型:单晶硅组件;磷酸铁锂电池;建议电池容量>90Ah;主杆壁厚>3.0mm。安装方法详见产品说明。 4. 其他:满足业主及设计要求	套	6			
		隔油池（两座）						
100	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:3 米以内 3. 弃土运距:就近堆放 4. 其他:清单工程量按定额工程量计	m ³	220.63			
101	010102003002	挖基坑石方	1. 岩石类别:综合考虑 2. 开凿深度:3 米以内 3. 弃碴运距:就近堆放 4. 其他:清单工程量按定额工程量计	m ³	11.61			
102	010103001006	回填方	1. 密实度要求:详设计 2. 填方材料品种:土方 3. 填方粒径要求:满足设计及规范要求 4. 填方来源、运距:场内余土	m ³	186.76			

103	010103002037	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:1km 以内 3. 其他:含装车	m3	5.85			
104	010103002038	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:每增 1Km	m3	81.9			
105	010103002039	余方弃置	1. 废弃料品种:石渣 2. 运距:1km 以内 3. 其他:含装车	m3	11.61			
106	010103002040	余方弃置	1. 废弃料品种:石渣 2. 运距:每增 1km	m3	162.54			
107	010103002041	土石方消纳费	1. 废弃料品种:场内剩余土石方、建筑垃圾等 2. 含税单价:10 元/m3	m3	17.46			
108	010501001003	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 其他:含制作、运输、泵送、浇捣、养护等一切工作内容	m3	1.92			
109	070101001002	池底板	1. 池形状、池深:矩形、深 2.8m 2. 垫层材料种类、厚度:100mm 混凝土垫层 3. 混凝土种类:预拌混凝土 4. 混凝土强度等级:C25 5. 其他:含制作、运输、泵送、浇捣、养护等一切工作内容	m3	4.14			
110	070101002002	池壁	1. 池形状、池深:矩形、深 2.8m 2. 混凝土种类:预拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C25 4. 壁厚:200mm 5. 其他:含制作、运输、泵送、浇捣、养护等一切工作内容	m3	12.56			
111	070101003001	池顶板	1. 池形状:矩形 2. 板类型:预制混凝土板 3. 混凝土种类:预拌混凝土 4. 混凝土强度等级:C25 5. 其他:含预制构建制作、运输、养护、吊装等一切工作内容	m3	1.8			
112	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 $\phi 6$ 2. 钢筋连接方式:满足设计及相关规范要求,自行综合考虑	t	0.006			
113	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 $\phi 10$ 2. 钢筋连接方式:满足设计及相关规范要求,自行综合考虑	t	2.056			
114	070205001001	铸铁盖板	1. 盖板规格型号:轻型铸铁井盖 2. 直径:800mm	块	4			
115	010606013001	零星钢构件	1. 构件名称:通气管管罩 2. 钢材品种、规格:5mm 钢板 Q235B	t	0.029			

116	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类:M12 2. 规格:Q235B	套	8			
117	010516002001	预埋铁件	1. 部位:中间隔板 2. 钢材种类:Q235B 3. 规格:[6.3 槽钢、M-1 4. 铁件尺寸:详设计	t	0.229			
118	010903001001	中间隔板	1. 材料品种、规格、厚度:30mm 厚聚苯板外贴玻璃钢护面 2. 涂刷层数:四层树脂 3. 做法:三层玻璃钢四层树脂, 总厚 36mm 4. 其他:满足设计及规范要求	m2	1.79			
119	031001006002	塑料管	1. 安装部位:隔油池 2. 材质、规格:HDPE 中空缠绕管, DN100 3. 连接形式:承插橡胶圈 4. 满足设计及规范要求	m	2			
		05 新建排水沟接入隔油池						
120	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑 3. 弃土运距:就近堆放 4. 其他:清单工程量按定额工程量计	m3	21.28			
121	010102002003	挖沟槽石方	1. 岩石类别:综合考虑 2. 开凿深度:综合考虑 3. 弃碴运距:就近堆放 4. 其他:清单工程量按定额工程量计	m3	1.12			
122	010103001007	回填方	1. 密实度要求:详设计 2. 填方材料品种:土方 3. 填方粒径要求:满足设计及规范要求 4. 填方来源、运距:场内余土	m3	10.8			
123	010103002042	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:1km 以内 3. 其他:含装车	m3	8.86			
124	010103002043	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:每增 1Km	m3	62.02			
125	010103002044	余方弃置	1. 废弃料品种:石渣 2. 运距:1Km 以内 3. 其他:含装车	m3	1.12			
126	010103002045	余方弃置	1. 废弃料品种:石渣 2. 运距:每增 1km	m3	7.84			
127	010103002046	土石方消纳费	1. 废弃料品种:场内剩余土石方、建筑垃圾等 2. 含税单价:10 元/m3	m3	9.98			
128	010501001004	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 其他:含制作、运输、泵送、浇捣、养护等一切工作内容	m3	2			
129	010507003001	排水沟	1. 部位:排水沟 2. 土壤类别:综合	m	20			

			3. 沟截面净空尺寸:400*500 4. 垫层材料种类、厚度:100 厚 C10 混凝土垫层 (另列清单项) 5. 混凝土种类:商品混凝土 6. 混凝土强度等级:C25 7. 其他:含制作、运输、泵送、浇捣、养护等一切工作内容					
130	011101006002	平面砂浆找平层	1. 部位:排水沟平面 2. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm 厚 1:2.5 水泥砂浆 3. 其他:满足设计及规范要求	m2	12.6			
131	011201001002	墙面一般抹灰	1. 部位:排水沟立面 2. 面层厚度、砂浆配合比:20mm 厚 1:2.5 水泥砂浆 3. 其他:满足设计及规范要求	m2	9.4			
132	010512008002	水沟盖板	1. 部位:排水沟 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格尺寸:200×500×20mm	m2	10			
133	010101003004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑 3. 弃土运距:就近堆放 4. 其他:清单工程量按定额工程量计	m3	200.67			
134	010102002004	挖沟槽石方	1. 岩石类别:综合考虑 2. 开凿深度:综合考虑 3. 弃碴运距:就近堆放 4. 其他:清单工程量按定额工程量计	m3	10.56			
135	010103001008	回填方	1. 密实度要求:详设计 2. 填方材料品种:土方 3. 填方粒径要求:满足设计及规范要求 4. 填方来源、运距:场内余土	m3	101.84			
136	010103002047	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:1km 以内 3. 其他:含装车	m3	83.55			
137	010103002048	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:每增 1Km	m3	584.85			
138	010103002049	余方弃置	1. 废弃料品种:石渣 2. 运距:1km 以内 3. 其他:含装车	m3	10.56			
139	010103002050	余方弃置	1. 废弃料品种:石渣 2. 运距:每增 1km	m3	73.92			
140	010103002051	土石方消纳费	1. 废弃料品种:场内剩余土石方、建筑垃圾等 2. 含税单价:10 元/m3	m3	94.11			
141	010501001005	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 其他:含制作、运输、泵	m3	18.86			

			送、浇捣、养护等一切工作内容					
142	010507003002	排水沟	1. 部位:排水沟 2. 土壤类别:综合 3. 沟截面净空尺寸:400*500 4. 垫层材料种类、厚度:100 厚 C10 混凝土垫层(另列清单项) 5. 混凝土种类:商品混凝土 6. 混凝土强度等级:C25 7. 其他:含制作、运输、泵送、浇捣、养护等一切工作内容	m	188.6			
143	011101006003	平面砂浆找平层	1. 部位:排水沟平面 2. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm 厚 1:2.5 水泥砂浆 3. 其他:满足设计及规范要求	m2	118.82			
144	011201001003	墙面一般抹灰	1. 部位:排水沟立面 2. 面层厚度、砂浆配合比:20mm 厚 1:2.5 水泥砂浆 3. 其他:满足设计及规范要求	m2	88.64			
145	010512008003	水沟盖板	1. 部位:排水沟 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格尺寸:200×500×20mm	m2	94.3			
		措施费						
146	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式挖掘机 2. 机械设备规格型号:综合考虑	台次	1			
147	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:沥青混凝土摊铺机 2. 机械设备规格型号:综合考虑	台次	1			
148	011705001003	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:单轮钢辊滚筒压路机、胶辊压路机、双轮钢辊滚筒压路机 2. 机械设备规格型号:综合考虑	台次	3			
149	011701002001	外脚手架	1. 搭设方式:落地式外脚手架 2. 搭设高度:5m 米以内 3. 脚手架材质:钢管脚手架 4. 其他:符合设计及相关规范要求	m2	64			
150	011702001001	基础	1. 基础类型:垫层 2. 模板形式:投标人自行考虑 3. 其他:符合设计及相关规范要求	m2	235.64			
151	011702026001	排水沟	1. 沟类型:排水沟 2. 沟截面:详设计 3. 模板形式:投标人自行考	m2	285.08			

			虑 4. 其他:符合设计及相关规范要求					
152	070302001001	池类—底板	1. 部位:中转水池、隔油池 2. 构筑物形状:矩形 3. 几何尺寸:详设计 4. 模板形式:投标人自行考虑 5. 其他:符合设计及相关规范要求	m2	11.52			
153	070302001002	池类—池壁	1. 部位:中转水池、隔油池 2. 构筑物形状:矩形 3. 几何尺寸:详设计 4. 壁、梁、柱、隔墙厚度:详设计 5. 模板形式:投标人自行考虑 6. 其他:符合设计及相关规范要求	m2	241.44			
154	070302001003	池类—顶板	1. 部位:隔油池 2. 构筑物形状:矩形 3. 几何尺寸:详设计 4. 模板形式:投标人自行考虑 5. 其他:符合设计及相关规范要求	m2	4.57			
155	011702011001	挡土墙模板	1. 模板形式:投标人自行考虑 2. 其他:符合设计及相关规范要求	m2	400			

工程清单与计价表

单位工程名称：龙街片区一六八铅锌矿硐口 工程名称：彝良驰宏矿业有限公司毛坪矿安全环保治理与挡墙封堵
基础设施完善工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
1	011602002001	混凝土挡墙拆除	1、人工使用电镐拆除 2、拆除混凝土挡墙强度等级为C25 3、人工清理渣石	m3	38.76			
2	010202007001	倒楔锚杆	1、Φ30 倒楔锚杆，长度 1.2m，直径 30mm 圆钢加工制作 2、硬岩钻孔，孔径 32mm，深度 80mm 3、材料运输距离：30Km 4、斜坡山路人工二次搬运：300m（已另列清单）	m	45.6			
3	021006002001	围堰	1、围堰类型：沙袋围堰 2、填心材料：机砂 3、围堰尺寸：长 2.6m*宽 1m*高 1m 4、材料运输距离：20Km 5、斜坡山路人工二次搬运：300m（已另列清单） 6、部位：水流位置横向	m3	2.6			
4	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格：砼免烧砖（240*115*53mm） 2、墙体厚度：500mm 3、砂浆强度等级：M10 水泥砂浆 4、材料运输距离：20Km 5、斜坡山路人工二次搬运：300m（已另列清单）	m3	2.6			
5	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋类型：三级螺纹钢 C12，间距 200mm 2、材料运输距离：30Km 3、斜坡山路人工二次搬运：300m（已另列清单）	t	0.93			

			4、部位：挡墙构件钢筋					
6	010504004001	挡土墙	1、混凝土强度等级：C25 2、混凝土种类：自拌混凝土 3、混墙厚：500mm内 4、斜坡山路人工二次搬运：300m（已另列清单） 5、混凝土浇筑部位：混凝土挡水墙	m3	94.57			
7	011707004001	二次搬运	1、斜坡山路人工二次搬运：300m	t	210.88			
8	01B001	零星人工	1、清理河道、现场维护等辅助用工	工日	200			
9	010802001001	钢板门	1、铁门形式：H型钢（150*100*6*9）制作门框，钢板（厚 6mm）制作门板 2、门尺寸：900*2100 3、连接形式：焊接	樘	1			
10	03B001	阀门防护罩	1、钢板（厚 6mm）制作（80*20*20cm）	套	1			
11	080403006001	防水堵漏	含人工高压打孔、丙稀酸盐注浆料注浆、纤维堵漏王堵漏、人工清理、柴油空压机进出场使用等费用	点	45			
		措施费费用						
12	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		台次	1			
13	011702011001	直形墙	1、模板类型：组合钢模版 2、模板规格型号：900*1800*15mm 3、配套构建：钢管、扣件 4、材料运输距离：30Km 5、斜坡山路人工二次搬运：300m	m2	75.83			
		安装费费用						
14	031101077001	监控设备	1、视频监控安装（含调试）	套	1			
15	030801006002	DN200 钢管	1、规格、压力等级：DN200 2、安装部位：预	m	18			

			埋于混凝土挡水墙内 3、连接方式：焊接 4、管道压力试验：需进行压力试验 5、材料运输距离：30Km 6、斜坡山路人工二次搬运：300m (已另列清单)					
16	030801006001	DN100 钢管	1、规格、压力等级：DN100 2、安装部位：预埋于混凝土挡水墙内 3、连接方式：焊接 4、管道压力试验：需进行压力试验 5、材料运输距离：30Km 6、斜坡山路人工二次搬运：300m (已另列清单)	m	18			
17	03B002	压力表		套	1			
18	03B001	设备法兰	1、闸阀及法兰盘规格型号：DN200 2、胶垫规格型号：DN200 3、连接方式：8根 M12*70 螺栓连接	个	2			
19	暂列金			项	1	200000.00	200000.00	

附件 4:

彝良驰宏矿业有限公司毛坪矿安全环保治理与基础设施完善工程

响 应 文 件

商务部分

报价人（盖章）：_____

法定代表人或授权委托人（签字）：_____

日 期：_____ 年_____ 月_____ 日

第一节 响应文件商务部分格式

一、响应一览表

项目名称：彝良驰宏矿业有限公司毛坪 矿安全环保治理与基础设施完善工程	金额	
	小写	大写
总报价（万元）		
新增、变更、漏项工程定额计价百分率 （%）	_____ %	
质量承诺		
工期承诺（日历天）		
安全承诺		

备注：此表应放在响应文件封面后第一页。

报价人：_____（盖公章）

法定代表人或授权代表：_____（签字或盖章）

日 期：_____年_____月_____日

二、报价函及报价函附录

（一）报价函

彝良驰宏矿业有限公司（采购人名称）：

1. 我方已仔细研究了（项目名称）询比采购文件的全部内容，愿意以全费用综合单价报价法，总报价 元，新增、变更、漏项工程定额计价百分率（%），工期 日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到 。

2. 我方承诺在报价有效期内不修改、撤销响应文件。

3. 如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本报价函递交的报价函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4. 我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5. （其他补充说明）。

与本报价有关的一切正式往来通讯请寄：

报价人：（全称、盖章）

地址： 邮编：

电话： 传真：

法定代表人或其授权委托人：（签字或签章）

日 期： 年 月 日

三、法定代表人身份证明书

单位名称：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓 名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

系_____（报价人）_____的法定代表人。

特此证明。

报价人：_____（盖公章）

日 期：_____年_____月_____日

附：法定代表人身份证复印件（注：第二代身份证应附双面的复印件）

四、法定代表人授权委托书

本人_____（姓名）系_____（报价人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件（注：第二代身份证应附双面的复印件）。

响 应 人：_____（盖章）

法定代表人：_____（签字或签章）

身份证号码：

委托代理人：_____（签字）

身份证号码：

日 期：_____年_____月_____日

五、报价人基本情况表

报价人名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电话		
	传真			网址		
组织结构						
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数：			
企业资质等级			其中	项目经理		
营业执照号				高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
开户银行				初级职称人员		
账号				技工		
经营范围						
备注						

六、资格证明材料

以下复印件装订在响应文件中：

(1) 营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证（如为三证合一，则只须提供营业执照复印件）；

(2) 资质证书副本；

(3) 拟派项目经理的资格证明材料随响应文件技术部分项目经理简历附上。

(4) 报价人须登录国家企业信用信息公示系统

(<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>) 提供本企业“营业执照信息”及“股东及出资信息”截图并附在本表后，详见示例。

The screenshot displays the 'National Enterprise Credit Information Publicity System' interface. It is divided into two main sections: 'Business License Information' and 'Shareholder and Investment Information'.

Business License Information:

- 统一社会信用代码: 91110108MA00000000
- 企业名称: 北京中电华通建设有限公司
- 注册号: 11010801201708250000
- 法定代表人: 董德福
- 类型: 其他有限责任公司
- 成立日期: 2017年08月25日
- 注册资本: 5000.000000万人民币
- 核准日期: 2019年07月31日
- 营业期限自: 2017年08月25日
- 营业期限至:
- 登记机关: 北京市海淀区市场监督管理局
- 登记状态: 存续 (在营、开业、在册)
- 住所: 北京市海淀区中关村大街111号11层1101室
- 经营范围: 工程招标及代理; 工程造价咨询; 经济贸易咨询; 货物进出口、代理进出口、技术进出口。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 须经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

Shareholder and Investment Information:

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	中国电建集团	企业法人	企业法人营业执照(公司)	91110108MA00000000	查看
2	中国电建集团	企业法人	企业法人营业执照(公司)	91110108MA00000000	查看
3	中国电建集团	企业法人	企业法人营业执照(非公司)	91110108MA00000000	查看

彝良驰宏矿业有限公司毛坪矿安全环保治理与基础设施完善工程

响 应 文 件

技术部分

报价人（盖公章）：_____

法定代表人或授权委托人（签字）：_____

日 期：_____ 年_____ 月_____ 日

施工组织设计

1. 报价人编制施工组织设计的要求：编制时应简明扼要地说明施工方法，工程质量、安全生产、文明施工、环境保护、冬雨季施工、工程进度、技术组织等主要措施。用图表形式阐明本项目的施工总平面、进度计划以及拟投入主要施工设备、劳动力、项目管理机构等。

- | | |
|----------------------|------|
| 2. 项目管理机构配备情况表 | 附表 1 |
| 3. 项目经理简历表 | 附表 2 |
| 4. 主要人员简历表 | 附表 3 |
| 5. 拟配备本项目的试验和检测仪器设备表 | 附表 4 |
| 6. 劳动力计划表 | 附表 5 |

2. 项目管理机构配备情况表（附表 1）

（工程项目名称） 工程

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明			
			证书名称	级别	证号	主要资历、经验及承担过的项目

一旦我单位成交，将实行项目经理负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。

报价人：（盖公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

年 月

日

3. 项目经理简历表（附表 2）

（工程项目名称）工程

姓名		性别		年龄	
职务		职称		学历	
参加工作时间		拟在本工程任职			
注册建造师执业资格等级 及注册证书编号					
主要工作经历					
时间	参加过的类似项目	担任职务	发包人及联系电话		

注：应附项目经理注册证书、身份证、职称证、学历证，管理过的项目业绩须附合同复印件。

报价人：（盖公章）

法定代表人或授权委托代理人：（签字或盖章）

年 月 日

4. 主要人员简历表（附表3）

（工程项目名称） 工程

姓名		年龄		学历	
职称		职务		拟在本合同任职	
毕业学校	年毕业于 学校 专业				
主要工作经历					
时间	参加过的类似项目		担任职务	发包人及联系电话	

注：技术负责人应附身份证、职称证、学历证，管理过的项目业绩须附证明其所任技术职务的企业文件或用户证明；其他主要人员应附执业证或上岗证书。

报价人：（盖公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

年 月 日

5. 拟配备本项目的试验和检测仪器设备表（附表 4）

（工程项目名称） 工程

序号	机械或 设备名称	型号 规格	数量	国别 产地	制造 年份	额定功率 率 (KW)	生产 能力	用于施 工部位	备注

6. 劳动力计划表（附表 5）

（工程项目名称） 工程 单位： 人

工种	按工程施工阶段投入劳动力情况						

二、询比采购文件要求报价人提交的其他资料

1. 不拖欠农民工工资承诺书

彝良驰宏矿业有限公司：

如我方成交，我们保证将按国家有关规定制订保证农民工工资支付的方案及保证措施，并在资金使用计划表中按月单列需支付的农民工工资计划，保证采购人不因我方在发放农民工工资方面的问题而受到任何处罚、诉讼和罚款。否则，将无条件接受合同条款的处罚，直至被清退出场，并为此承担法律责任。

报价人：

（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

年 月 日

2. 安全底线承诺书

彝良驰宏矿业有限公司：

按照贵单位关于承包商安全生产风险管控的相关要求，我单位在承担彝良驰宏矿业有限公司毛坪矿安全环保治理与基础设施完善工程项目中，严格遵守并执行以下安全底线：

序号	类别	安全底线要求
1	资质证照	具备符合要求的资质证照；营业执照、（安全生产许可证）等要齐全且保证在合同期内有效。
2	安全管理机构 and 人员	设立相应的安全管理机构或配备合格的安全管理人员。
3	安全管理制度	严格执行国家现行安全规程、依法建立和落实安全生产管理制度和岗位安全操作规程。安全生产管理制度包括：安全生产责任制度，安全教育培训制度，安全检查制度，危险源辨识及风险控制管理制度，安全生产费用投入管理制度、职业健康管理制度，劳动防护用品管理制度，事故应急救援管理制度，安全档案管理制度，安全奖惩管理制度，危险作业分级管理制度，隐患排查治理制度等。遵守甲方安全生产管理制度。
4	安全教育培训	按规定对所有从业人员进行相关安全教育培训，经考试合格，方可上岗。现场主要负责人（项目经理）、安全管理人员、特种作业人员必须持证上岗；所有人员（含变更人员）均需在甲方备案，更换项目经理需征得甲方同意。
5	设备设施	必须使用符合国家、行业标准的设备设施及工器具。
6	隐患排查	建立健全安全生产检查制度，定期进行安全检查，及时消除事故隐患。
7	安全投入	保证用于配备劳动防护用品、进行安全生产教育和培训等必要的安全生产投入。
8	工伤保险	为从业人员按时足额缴纳工伤保险或不少于工伤保险保额的意外伤害保险。
9	职业健康管理	依法对接触职业危害因素的人员进行职业健康体检，并建立健全职业健康监护档案。
10	应急管理	建立应急救援预案，配备应急救援器材，定期对人员进行应急培训并组织演练。
11	劳动防护	依法为从业人员配备符合国家标准或者行业标准且与承揽项目相适应的劳动防护用品，并监督、教育从业人员正确佩戴和使用。
12	现场管理	严格遵守《中国铝业集团有限公司施工现场安全规范（试行）》（2026年2月13日）文件要求。
13	安全业绩	报价人近三年内安全业绩良好，未发生较大及以上安全生产事故、环境污染事件、员工职业健康事故和质量事故，且准入前12个月内未发生一般工亡事故；在经营活动中没有重大违法记录。遵守采购人相关HSE管理制度。
14	施工人员更换	报价人在承揽作业期间内，更换人员比例不得高于用工总量的10%，且更换前应事先书面通知采购人并提供更换人员的相关材料。

特此承诺！

承诺单位：_____（盖章）
年 月 日

3. 现场踏勘充分了解承诺书

彝良驰宏矿业有限公司：

我司已按报价人须知的要求完成了踏勘现场的工作，并充分了解现场条件。如若成交，我司理解采购人向报价人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被报价人利用的资料。采购人对报价人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。我司承诺不会因任何现场条件的阻碍而向采购人索赔工期或费用，并保证不因任何现场条件的阻碍而影响报价承诺的竣工日期。

报价人：

（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

年 月 日

4. 按期完工承诺

彝良驰宏矿业有限公司：

我方作为彝良驰宏矿业有限公司毛坪矿安全环保治理与基础设施完善工程报价单位，已完整研读本项目询比采购文件全部条款，对项目总工期、施工交付节点、逾期考核、合同解除相关约定完全知悉并无异议，现郑重作出如下承诺：

1. 工期总承诺：我方承诺本项目全部施工内容（南部工业场地改造工程、职工食堂修缮、龙街片区一六八铅锌矿硐口挡墙封堵）总工期严格按照询比文件要求 90 日历天完工交付，自甲方下达开工令次日起计算工期；统筹调配人员、设备、材料等全部施工资源，全程保障施工连续推进，不得擅自停工、拖延整体施工进度。
2. 完全认可并自愿接受文件载明的逾期扣款考核规则：项目整体竣工逾期 1~7 天按 500 元 / 天计收违约金；逾期 8 天及以上按 1000 元 / 天计收违约金；逾期违约金持续累加扣除，项目整体逾期违约金最高不超过本项目最终结算总价款 10%，采购人有权直接从进度款、工程竣工结算款中抵扣对应违约金，我方无任何异议，不就此提出工期顺延、费用补偿、索赔等诉求（甲方书面出具停工、延期指令除外）。
3. 充分知晓并接受解约相关约定：若本项目整体竣工逾期超过 15 天，采购人有权单方解除施工合同，由此造成的安全环保处罚、停产配套损失及其他全部经济损失均由我方全额承担，我方放弃一切抗辩、索赔权利。
4. 我方承诺报价文件、施工组织方案中的工期计划、进度安排真实可行，若因我方施工组织、人员设备调配、材料供货滞后、现场安全质量整改等自身原因造成整体工期滞后，自愿承担全部考核及违约后果，不以此为由要求采购人变更工期、调整合同价款或减免违约金。

本承诺加盖单位公章后具备法律效力，为我方报价文件不可分割的组成部分，成交后同步纳入施工合同约束条款。

报价人（加盖公章）：

法定代表人 / 授权代理人（签字）：

日期： 年 月 日

5. 无安全事故承诺书

彝良驰宏矿业有限公司：

我司近三年安全生产业绩良好，未发生较大及以上安全事故、环境污染事件、员工职业健康事故和质量事故，且连续 12 个月内未发生一般及以上安全事故、环境污染事件、员工职业健康事故或质量事件。

报价人：

（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

年 月 日

6. 安全管理制度承诺书

彝良驰宏矿业有限公司：

如我方成交，我们保证将严格执行国家现行安全规程、依法建立和落实安全生产管理制度和岗位安全操作规程，按规定设置安全环保管理机构或配置专职安全管理人员，并建立、健全安全环保管理制度。

报价人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年 月 日

7. 遵纪守法承诺书

彝良驰宏矿业有限公司：

我司遵纪守法，近三年内未发生重大工程项目建设违约事项，未受到重大违规违法处罚。

报价人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年 月 日

8. 无因拖欠农民工工资引发的群体性事件承诺书

彝良驰宏矿业有限公司：

我司近三年内未发生过因拖欠农民工工资引发的群体性事件。

报价人：

（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

年 月 日

三、报价人认为有必要提供的其他资料

（报价人根据自身情况及询比采购文件要求自行拟定）